

令和6年5月10日 執行 事後審査型条件付一般競争入札

回 答 書

入札又は契約番号	中央教契工第6-1号
事業名	学校施設環境改善交付金事業(継続費)
工事名	中央市立田富小学校校舎長寿命化改修(建築主体)工事
質 問 及 び 回 答	
問1	<p>改修工事 外部足場の指定について。 002図の1に於いて、公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(平成31年版)(以下31年版)を使用とありますが、31年版 2章 仮設工事 2節 足場等(2)外部足場、防護シートの(イ)では、足場を設ける場合には「手すり先行工法に関するガイドライン」について」(厚生労働省平成21年4月24日)の「(別紙)手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づき、足場の組立、解体、変更の作業時及び使用時には、常時、全ての作業床について手すり、中棧及び幅木の機能を有するものを設置しなければならない。 とありますので、上記に適合する足場(意匠図187除く部分は(手すり先行式クサビ足場)でよろしいでしょうか。</p>
答1	設計は安全上に配慮して「手すり先行わく組足場」にて計画しています。
問2	<p>増築工事 外部足場の指定について。 008図の1に於いて、公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(平成31年版)(以下31年版)を使用とありますが、31年版 2章 仮設工事 2節 縄張り・遣方・足場等 2.2.4)足場等の(2)では、足場を設ける場合には「手すり先行工法に関するガイドライン」について」(厚生労働省平成21年4月24日)の「(別紙)手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づき、足場の組立、解体、変更の作業時及び使用時には、常時、全ての作業床について手すり、中棧及び幅木の機能を有するものを設置しなければならない。 とありますので、上記に適合する足場(手すり先行式クサビ足場)でよろしいでしょうか。</p>
答2	問1と同様の回答です。
問3	増築部校舎解体工事の内訳で、杭撤去が12本ですが図面では22本です。22本でよろしいでしょうか。
答3	意匠図074図に図示する本数(22本)を正とします。

令和6年5月10日 執行 事後審査型条件付一般競争入札

回 答 書

入札又は契約番号	中央教契工第6-1号
事業名	学校施設環境改善交付金事業(継続費)
工事名	中央市立田富小学校校舎長寿命化改修(建築主体)工事
質 問 及 び 回 答	
問4	解体用枠組み足場部分の設置期間は8/15まででよろしいでしょうか。以降は、質疑1の足場に変更し、足場養生はメッシュシートでよろしいでしょうか。
答4	設計は、普通教室棟解体用の枠組み足場を必要期間以降も改修用足場として使用する考えです。なお、災害防止措置は解体作業以降、改修用として使用する際も防音パネルを設置する計画としています。
問5	仮囲い(別途)部分の損料・撤去も別途工事でよろしいでしょうか。
答5	お見込みの通りです。