

②除去工事共通事項
専門工事業者 [6.2.1~6.2.7] <9.1.2(1)>
作業主任者の選出 <9.1.2(2)>
除去作業者の教育 <9.1.2(3)>
特別管理産業廃棄物管理責任者の選出 <9.1.2(4)>
表示及び揭示 <9.1.2(6)>
保護具、保護衣 <9.1.2(7)>
3.アスベスト含有吹付け材の除去
4.アスベスト含有保温材等の除去
⑤アスベスト含有成形板の処理

工事区分表
躯体関係
昇降機関連
5. その他
仕上げ関係
1. 軽鉄天井・壁下地
2. 可動間仕切り
3. つりボルト及びインサート
4. 外壁まわり
5. 湯沸室まわり
6. 浴室まわり

電気配線配管
機器付属の制御盤以降の配管配線(接地線共)
機器付属の制御盤への電源供給配管配線
自動制御と動力盤との電源供給の振り配管配線
機器と付属操作スイッチの振り配管配線
煙感知器から連動制御盤を経て防煙ダンプ、防火シャッター、防火戸に至る配管配線
小便器用節水装置の制御盤以降の配管配線
注油口内アース端子よりのアース用配管配線
シャワーユニット内器具及び配管配線
シャワーユニットへの電源供給
照明キースイッチの配管配線、電源制御装置
換気扇・全熱交換器用スイッチ及び配線
換気扇廃棄サーモ
ファンコイル用スイッチ及び配線
ポンプ・ファン用インバーター盤
警備、電燈、LAN機器及び配線
同上、配管
発電機用のオイルタンク本体・配管及び据付等
同上掘削、捨てコンクリート、埋め戻し等の土工事
給水ポンプ盤と受水槽電極間配線
電極
給水ポンプの監視盤への警報出し
緊急遮断弁制御盤と遮断弁間配線
同上制御盤の取付
ガス遮断弁制御盤と遮断弁間配線
同上制御盤の取付
総合監視盤へのリモコンの取付
給湯器リモコン用空配管
同上配線
ビルマルチエアコン屋内機電源配管
ビルマルチエアコン制御線、リモコン配線
給水ポンプの総合監視盤への警報配線
排水ポンプの総合監視盤への警報配線
消火栓ポンプ盤への起動リレースペースの設置
消火水槽、補給水槽の電極配線
電極
消火栓箱(火報器スペース付)