

代 価 表

コンクリート打設手間

(別紙00-0010)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート打設手間 50m3未満耐圧版	m3	45.7				
コンクリート打設手間 50m3以上100m3未満基礎	m3	90.8				
コンクリート打設手間 50m3未満B1階スラブ	m3	13.5				
コンクリート打設手間 50m3未満1階基礎	m3	9				
コンクリート打設手間 50m3以上100m3未満地下部	m3	91.1				
コンクリート打設手間 100m3以上1階	m3	140				
コンクリート打設手間 100m3以上2階	m3	107				
コンクリート打設手間 50m3未満P1階	m3	6				
計	式	1				
1式当り						

代 価 表

ポンプ圧送

(別紙00-0011)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ圧送 50m3未満耐圧版	m3	45.7				
ポンプ圧送 50m3以上100m3未満基礎	m3	90.8				
ポンプ圧送 50m3未満B1階スラブ	m3	13.5				
ポンプ圧送 50m3未満1階基礎	m3	9				
ポンプ圧送 50m3以上100m3未満地下部	m3	91.1				
ポンプ圧送 100m3以上1階	m3	140				
ポンプ圧送 100m3以上2階	m3	107				
ポンプ圧送 50m3未満P1階	m3	6				
ポンプ圧送基本料 金 100m3以上	回	2				
ポンプ圧送基本料 金 50m3以上100m3未満	回	2				
ポンプ圧送基本料 金 50m3未満	回	4				
計	式	1				
1式当り						

代 価 表

構造体強度補正

(別紙00-0012)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造体強度補正 耐圧版+6N	m3	45.7				
構造体強度補正 基礎+6N	m3	90.8				
構造体強度補正 B1階スラブ+6N	m3	13.5				
構造体強度補正 1階基礎+6N	m3	9				
構造体強度補正 地下部+6N	m3	91.1				
構造体強度補正 1階+6N	m3	140				
構造体強度補正 2階+6N	m3	107				
構造体強度補正 P1階+6N	m3	6				
計	式	1				
1式当り						

代 価 表

型枠目地棒

(別紙00-0013)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
打継目地 25～20×25	m	96.9				
誘発目地(内部) 縦15～10×15	m	164				
誘発目地(内部) 横15～10×15	m	98.1				
誘発目地 縦25～20×25	m	164				
誘発目地 横25～20×25	m	98.1				
計	式	1				
1式当り						

代 価 表

各種シーリング

(別紙00-0014)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
シーリング PU-2 22×10	m	359				
シーリング PS-2 10×7	m	82.7				
シーリング MS-2 10×7	m	20.8				
シーリング MS-2 10×10	m	39.5				
シーリング MS-2 15×10	m	13.2				
計	式	1				
1式当り						

代 価 表

建具撤去

(別紙00-0032)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
SS1軽量スプリン グシャッター撤去 W3500H3050枠見込み100程度	か所	1			代価表0002	
SS2軽量スプリン グシャッター撤去 W3500H3050枠見込み100程度	か所	1			代価表0003	
AD1片開きアルミ 戸撤去 W850H2000枠見込み100程度	か所	1			代価表0004	
AW1アルミはめ殺 し窓撤去 W1800H450枠見込み100程度	か所	8			代価表0005	
ガラス撤去 網入型板ガラスt6.8程度	m ²	7.3				
計	式	1				
1式当り						

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	ホイスローラ	10kN用 I=250×125×7.5×12.5 L=12500	か所	1				代価表 0001
01	切板鋼板	SS400 PL-9	t					
02	切板鋼板	SS400 PL-12	t					
03	切板鋼板	SS400 PL-22	t					
04	等辺山形鋼	SS400 L-65×65×6	t					
05	I形鋼	SS400 I-250×125×7.5×12.5	t					
06	鉄骨スcaff 控除		t					
07	工場加工組立	工場溶接共	t					
08	工場錆止め塗装		m ²					
09	鉄骨運搬		t					
10	場内小運搬		t					
11	現場取付費		t					
12	普通ボルト	M16 L=50	本					
13	普通ボルト	M20 L=60	本					
14	アンカーボルト	M20 L=500 材工共	本					

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	ホイスローラ	10kN用 I=250×125×7.5×12.5 L=12500	か所	1				代価表 0001
15	両シボルト	M20 L=400 材工共	本					
16	両シボルト	M20 L=500 材工共	本					
17	硬質ゴム	厚20 270×360	か所					
	計							
	SS1軽量スプリングシャッター撤去	W3500H3050 枠見込み100程度	か所	1				代価表 0002
01	シャッター撤去	W3500H3050	か所					
02	建具周囲はつり	W3500H3050	m					
	計							
	SS2軽量スプリングシャッター撤去	W3500H3050 枠見込み100程度	か所	1				代価表 0003
01	シャッター撤去	W3500H3050	か所					
02	建具周囲はつり	W3500H3050	m					
	計							

