

代 価 表

土工事

(別紙00-0001)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
新設土工事 掘削	m ²	20.4			代価表0092	
新設土工事 埋戻し	m ²	19.8			代価表0093	
新設土工事 残土処理	m ²	0.5			代価表0094	
新設土工事 砕石	m ³	0.1			代価表0095	
新設土工事 コンクリート	m ³	0.5			代価表0096	
新設土工事 型枠	m ³	3.1			代価表0097	
新設土工事 アンカーフレーム	個	1			代価表0098	
計	式	1				
1式当り						

代 価 表

撤去

(別紙00-0002)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
撤去電線 600Vホリエルン難燃性絶縁電線EM-IE 2.0mm (CP)	m	300			代価表0100	
撤去電線管 HIVE 16mm	m	26			代価表0102	
撤去電線管 HIVE 22mm	m	1			代価表0103	
撤去電線管 HIVE 28mm	m	22			代価表0104	
撤去電線管 HIVE 36mm	m	5			代価表0105	
撤去位置ボックス	個	18			代価表0106	
撤去配線器具 埋込タップスイッチ 1P15A*3, PL*2	個	1			代価表0107	
撤去配線器具 埋込コンセント 2P15A*1, E	個	4			代価表0108	防水
撤去照明器具 Hf32W-1	台	9			代価表0109	
撤去分電盤(倉庫) ML-1	面	1			代価表0099	
計	式	1				
1式当り						

代 価 表

積込・運搬

(別紙00-0004)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
発生材積込 木材・ボード類	m3	0.2			代価表0121	
発生材積込 コンクリート塊	m3	0.94			代価表0122	
発生材運搬 建設系廃棄物	回	1			代価表0123	
発生材運搬 がれき類	回	1			代価表0124	
諸雑費(まるめ)	式	1			調整金	
計	式	1				
1式当り						

代 価 表

処分

(別紙00-0005)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
発生材処理 安定型混合廃棄物	m3	0.14			代価表0125	
発生材処理 金属くず	m3	0.02			代価表0126	
発生材処理 廃プラスチック	m3	0.04			代価表0127	
発生材処理 水銀使用製品産業廃棄物	kg	2.1			代価表0128	
発生材処理 コンクリート塊	m3	0.94			代価表0129	
発生材処理 被覆銅線処理	kg	25.1			代価表0130	
発生材処理 スクラップ	kg	15.5			代価表0131	
計	式	1				
1式当り						

代 価 表

撤去

(別紙00-0006)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
撤去電線 600Vホリエレン難燃性絶縁電線EM-IE 5.5mm (P&D)	m	3			代価表0101	
撤去電線管 FEP (50)	m	1			代価表0112	露出配管
撤去電線管 FEP (50)	m	47			代価表0112	埋込配管
撤去ケーブル 600VホリエレンケーブルEM-CE 5.5sq-2c (FEP)	m	71			代価表0113	
撤去ボックス 200*200*200	個	1			代価表0114	ステンレス製
撤去配線工事 地中埋設シート	m	43			代価表0115	
撤去配線工事 地中埋設標 コンクリート製	個	2			代価表0116	
撤去接地工事 接地棒 φ10*1000	本	2			代価表0117	
撤去照明器具 HST5A-250鋼管ポールベースプレート式	組	2			代価表0118	
撤去外灯基礎 600*600*1300	基	2			代価表0119	
土工事	式	1			別紙00-0006/00-001	
計	式	1				
1式当り						

