

工 事 数 量 総 括 表

工 事 名	田富第二・田富第三統合保育園 西側駐車場		事 業 区 分			
			工 事 区 分			
工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	総括表単位
附帯工	メッシュフェンス	建込	H=1200	m	133.00	133
	車止め		120*160*600	箇所	38.00	38
	車止めポール		φ 60.5 H=850	箇所	1.00	1
	バリカー横型		赤白 W=1500, H=650	箇所	3.00	3
			赤白 W=2000, H=650	箇所	2.00	2
	区画線	実線	W=10cm	m	366.30	366
			W=20cm	m	2.60	2.6
			W=30cm	m	6.00	6.0
		記号	W=10cm	m	9.20	9.2
			W=15cm	m	2.20	2.2
	看板			式	1.00	1
	街灯			式	1.00	1
	間詰コンクリート	18-8-25	t=10cm	m ²	7.30	7
舗装工	アスファルト舗装	表層5cm	再生密粒度ASC	m ²	1,318.00	1318
		路盤15cm	再生クラッシュラン RC-40	m ²	1,318.00	1318
	グリーンベルト			m ²	92.00	92
その他	交通誘導員			式	1.00	1

※統合保育園工事残土は、一体工事発注される隣接工事西側駐車場土工の不足土に流用すること。

統合保育園残土処理	219.4 m ³	搬出量(流用)	合計残土処理(共通)		
西側駐車場残土処理	331.8 m ³	搬出量(処理)	残土処理(搬出)	m ³	331.80
	299.3 m ³	搬入量	残土処理(搬入)	m ³	79.90
					80

同内容を、西側駐車場数量計算にも記載。二重計上に注意すること。

